



PROVINCIA di PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
PIANIFICAZIONE TPL VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PROVINCIALE
Dott.ssa Simona Nardi - DIRIGENTE
Arch. Michela Mochi – FUNZIONARIO P.O.
0573 374338 – m.mochi@provincia.pistoia.it
Piazza San Leone 1 - 51100 Pistoia

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ANNO 2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1 - Oggetto della fornitura

La Provincia concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura di "Scaffalature metalliche per deposito documentazioni cartacee".

Gli arredi sono descritti dettagliatamente con le caratteristiche tecniche nell'elenco allegato.

Art.2 - Corrispettivo

L'importo stimato complessivo del presente appalto di gara si intende fino alla concorrenza di € 7.475 oltre IVA al 22%. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo offerto rispetto a quanto complessivamente richiesto e descritto nel presente documento di gara, consultabile nell'apposita sezione documenti allegati alla gara. Successivamente alla ditta aggiudicataria, verrà chiesto di presentare i prezzi unitari dei singoli prodotti offerti.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

L'Amministrazione Provinciale potrà a sua discrezione e in base alle proprie esigenze e disponibilità economiche aumentare l'importo contrattuale, previa determinazione di impegno di spesa e comunicazione all'affidatario, fino ad un importo pari al 40%.

Art.3 - Modalità di svolgimento della fornitura

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materie antinfortunistica con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Per le parti in legno, il fornitore dovrà possedere la certificazioni FSC o equivalente, attinente al codice identificativo di certificazione COC, rilasciato da ente accreditato per la garanzia della gestione e della provenienza del materiale impiegato.

I beni dovranno essere consegnati presso il magazzino provinciale sito a Pistoia in via Umberto Mariotti n. 18, piano terra, con preavviso al Direttore dell'esecuzione di almeno 3 giorni.

Art.4 – Obblighi e responsabilità dell'esecutore

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurative e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'esecutore si impegna a rispettare le disposizioni della normativa vigente in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs.81/2008. L'inosservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di lavoro suddette determina l'immediata risoluzione del contratto.

Art.5 – Tempo utile per la consegna della fornitura

Il termine per la consegna della fornitura è fissato in 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

Art.6 - Modalità di pagamento

La Provincia liquiderà all'affidatario il corrispettivo dovuto in un'unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura che l'affidatario emetterà a seguito della contabilizzazione delle forniture.

La Provincia procederà ai pagamenti nei confronti dell'affidatario entro 30 giorni dalla trasmissione della fattura.

La Provincia procederà ai pagamenti nei confronti dell'affidatario solo a seguito della verifica della fornitura accertata dal Direttore dell'Esecuzione, in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l'assenza di insoluti fiscali presso Equitalia s.p.a., fermo restando l'intervento sostitutivo della Provincia in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi del DPR 207/2010.

L'affidatario, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, a norma dell'art.3 comma 7 della citata L.136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, l'aggiudicatario dovrà indicare il conto corrente dedicato su cui la Provincia potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto.

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art.7 – Subappalto

Il subappalto sarà regolato dall'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

Art.8 – Penalità e risoluzione contratto

In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzione del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per cento dell'importo contrattuale.

La Provincia ha diritto di risolvere in danno il presente atto per inadempimento dell'esecutore mediante semplice dichiarazione scritta del Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del Direttore dell'esecuzione.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere sui diritti soggettivi in relazione all'esecuzione del presente affidamento sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Pistoia. E' escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

Art.9 – Norme legislative e regolamentari

La fornitura in oggetto dovrà essere svolta nel rispetto delle normative vigenti generali e di settore applicabili e con particolare riferimento alle norme di seguito elencate e successive modifiche ed integrazioni e alle norme UNI relative agli arredi.

- D.M. 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
- D.Lgs. 09.04.2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D.M. 10.10.2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno"
- D.P.R. 5.10.2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le disposizioni ancora in vigore;
- D.Lgs. 18.04.2016 n.50 "D.Lgs. 18.04.2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici"
- D.M. 11.01.2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili"
- D.M. 07.03.2018 n.49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

Art.10 - Spese di atto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa.

Art.11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale coinvolto nel procedimento.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per finalità statistiche e di monitoraggio.

Art.12 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Isabella Radicchi.

Il Direttore dell'Esecuzione è Riccardo Castagnoli.

Il Redattore

Riccardo Castagnoli

*Firmato digitalmente*¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il

Il Responsabile del servizio

arch. Michela Mochi

*Firmato digitalmente*²

documento cartaceo e la firma autografa.

² *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

CAPITOLATO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ANNO 2021

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ARREDI OGGETTO DELLA FORNITURA:

DESCRIZIONE DEGLI ARREDI, QUANTITA' RICHIESTA E PREZZI

OGGETTO	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	MISURE ARREDO	N° PEZZI	PREZZI UNITARI IN EURO	TOTALE IN EURO
scaffalatura metallica	Scaffalatura metallica componibile per magazzino cartaceo e documentazione varia viene prodotta utilizzando lamiera di acciaio di prima qualità UNI EN 10027; con altezza da cm 240 a 250 massimo, larghezza cm 100 e con profondità di cm.30 . Il sistema di assemblaggio della struttura portante così come dei componenti accessori, è completamente ad incastro, La finitura è realizzata in acciaio elettrozincato di spessore medio 60/80 micron . Per ogni pezzo sono previste 2 fiancate, composte da n. 2 montanti e da un numero variabile di traversini a seconda dell'altezza della fiancata ma comunque non inferiori al n° di 2 ; il traversino stesso è collegato ad incastro ai montanti sfruttando l'asolatura per la collocazione dei piani. L'appoggio al pavimento è realizzato con specifici piedini in plastica ad alta resistenza . L'ancoraggio al muro è garantito da una staffa in lamiera zincata sagomata fissata con viti e tassello di opportuno diametro e lunghezza. Il montante è ricavato dalla profilatura a freddo di nastro di acciaio di spessore 12/10 di mm., ha una sezione di mm. 40x40 con nervature di rinforzo . Il traversino è realizzato, tramite profilatura, in lamiera elettrozincata di spessore 12/10 di mm. ed è sagomato e stampato in maniera tale da potersi incastrare stabilmente nelle asole del montante. La fiancata garantisce, con adeguato interasse (cm50), una portata al carico verticale di kg. 2500 I piani sono realizzati in lamiera di acciaio elettrozincata di spessore 7/10 di mm.; sono pressopiegati sui 4 lati in modo da avere una costola di mm. 35x25 o 15 per tutto il perimetro Per ogni struttura vengono forniti 5 piani di appoggio La struttura, a carico uniformemente distribuito, deve garantire una portata variabile da 70 a 220 kg. I ganci sono ottenuti mediante stampaggio da nastro di acciaio di spessore 25/10 di mm. E successivamente zincati.	100x30x240/250	65	115,00	7.475,00
TOTALE					7.475,00
IVA					1.644,00
totale finale					9.119,00