



PROVINCIA DI PISTOIA

Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale,
Commissione Provinciale Espropri, Viabilità, Protezione Civile e Pubblica Istruzione
Ufficio Viabilità

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Servizio di sfalcio dell'erba e manutenzione alberature poste lungo le viabilità provinciali.

COMMITTENTE: Provincia di Pistoia

Pistoia, 24/08/2023

IL TECNICO
geom. Giacomo Balleri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS23/ 1_09.V01.02 0.002	Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciattutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. senza raccolta dei residui, in scarpata stradale. SP09 Montalbano SP16 San Baronto Castel Martini SP50 via dei Fiori SP12 delle Cartiere SP632 traversa di Pracchia SP26 Camporcioni SP49 Castagno Casore SP22 del Porrione e del Terzo SP13 Romana SP27 Cantagrillo Vergine dei Pini SP28 Cantagrillo Biccimurri fino incorcio sp43 SP43 Pozzarello Biccimurri SP19 Quarrata Casalguidi SP45 Circonvallazione di Chiesina SP15 Buggianese SP4 Traversa Valdinievole SP41 Pescia Uzzano SP via del Casello SP35 Di Cerbaia SP44 Quarrata Casini SP33 Nievole Casore Femminamorta - da Casore a Femminamorta SP32 nel Comune di marliana SP38 Calamecca SP17 Comune di Marliana	20500,00 10000,00 2700,00 3700,00 4310,00 7700,00 6000,00 7250,00 4900,00 10100,00 5850,00 3600,00 5000,00 2800,00 6100,00 5650,00 2600,00 1500,00 3350,00 2050,00 4700,00 9200,00 6800,00 10800,00	4,00 4,00			82.000,00 40.000,00 10.800,00 14.800,00 17.240,00 30.800,00 24.000,00 29.000,00 19.600,00 40.400,00 23.400,00 14.400,00 20.000,00 11.200,00 24.400,00 22.600,00 10.400,00 6.000,00 13.400,00 8.200,00 18.800,00 36.800,00 27.200,00 43.200,00		
	SOMMANO m ²					588.640,00	0,30	176.592,00
2 TOS23/ 1_09.V02.00 5.007	Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/ diradamento con tagli di ritorn ... to ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SP17 loc. Momigno					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	345,77	3.457,70
3 TOS23/ 1_09.V02.02 1.010	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tribut ... li strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione. SP633 loc. la Polveriera SP09 loc. Papiano					7,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	1119,13	8.953,04
4 TOS23/ 1_09.V02.02	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di							
	A R I P O R T A R E							189.002,74

