

QUESITI

1) Si tratta di sola fornitura di segnaletica oppure visto che nell'oggetto è indicato "apprestamento di cantiere", sono previsti anche eventuali lavori?

- Si tratta di sola fornitura di segnaletica, , non sono previsti eventuali lavori

2) - in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto, dovrà essere effettuata presso i Vs. uffici di Pistoia oppure tramite il portale ?

- in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto, sarà effettuata mediante scrittura privata firmata digitalmente con scambio di corrispondenza a mezzo PEC, cui seguirà la relativa repertoriazione nel registro dei contratti, nelle forme previste dall'art. 18 co. 1 D.Lgs. n. 36/2023 e del "Regolamento della Disciplina dei contratti" della Provincia di Pistoia; la ditta affidataria dovrà assolvere tutte le spese contrattuali;

3) - i cavalletti richiesti, devono essere idonei per il montaggio dei dischi diam. 60 e triangoli lato 90 ?

- I cavalletti devono essere conformi per le dimensioni della segnaletica contenuta nella lista e comunque in generale per triangoli L.90 e dischi diametro 60;

4) - i sacchi di appesantimento (zavorre), dovranno essere vuoti con valvola di chiusura oppure pieni di graniglia (in questo caso peso max 17 kg circa) ?

- Le zavorre dovranno essere vuote con valvola di chiusura;

5) - le transenne tubolari in ferro zincato, dovranno avere la fascia rifrangente (eventualmente comunicare se monofacciale o bifacciale e la classe di rifrangenza) oppure se dovranno essere senza fascia ;

- Le transenne dovranno avere fascia bifacciale, classe di rifrangenza 2;

6) - barriere parapetonali : comunicare il diametro, comunicare se zincate o verniciate (comunicare il colore), e se dovranno avere le fasce rifrangenti (comunicare la classe di rifrangenza) ;

- Le barriere parapetonali diametro mm.60, zincate, grigie con fasce rifrangenti classe 1 o 2;

7) coni in gomma h cm 50 : comunicare la classe di rifrangenza.

- I coni in gomma dovranno avere la classe di rifrangenza 2;

8) - le misure delle targhe mod. 8

- Le misure dei pannelli riguardanti i segnali composti sono Lato orizzontale 90 e Lato Verticale 135;

9) - la lunghezza dei pali da 60

- Lunghezza delle paline 3.30 m;

10) - i lampeggiatori devono essere comprensivi di batterie?

- Lampeggiatori comprensivi di batterie;

11) - segnale composito modello 8 : comunicare dimensioni e classe di rifrangenza ;

- Le misure dei pannelli riguardanti i segnali composti sono Lato orizzontale 90 e Lato Verticale 135, classe rifrangenza 1;

12) - il delineatore modulare di curva da cm 60 x 60, essendo a fondo nero, avrà solamente la freccia bianca in pellicola rifrangente classe 1 oppure classe 2 : comunicare quindi se dovrà essere in classe 1 oppure in classe 2.

- Delineatore di curva come previsto nella lista il pannello deve essere in classe 1 e la freccia in classe 2 (DELINEATORE MODULARE CURVA (ART. 174 CdS) cm 60 X 60 CL. 1° + Freccia CL. 2°);