



PROVINCIA DI PISTOIA

Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale,
Commissione Provinciale Espropri, Viabilità, Protezione Civile e Pubblica Istruzione
Ufficio Viabilità

pag. 1

PERIZIA ESTIMATIVA DI CUI AL VERBALE I SOMMA URGENZA PROT. 23234 DEL 07/11/2023

OGGETTO: SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ A
SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 02-03/11/2023 LUNGO LA
SP9 MONTALBANO E SP 16 SAN BARONTO CASTELMARTINI NEI
COMUNE DI SERRAVALLE P.SE E LAMPORECCHIO CUP
H77H23001660003

COMMITTENTE: Provincia di Pistoia

Pistoia, 20/11/2023

II R.U.P.

arch. Michela Mochi

II TECNICO

geom. Giacomo Balleri

Fi

CATEGORIA TASSE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		mq	mc	mcq	mm		UNITARIO	TOTALE
RIPORTO								
Lavori in Economia								
1 / 1 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.090 20/11/2023	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni					9,00		
	SOMMANO ora					9,00	32,46	292,14
2 / 2 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.201 20/11/2023	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni					25,00		
	SOMMANO ora					25,00	33,85	846,25
3 / 3 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.204 20/11/2023	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	43,39	1'735,60
4 / 4 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.010 20/11/2023	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	21,08	632,40
5 / 5 TOS23/ 1_AT.N01.1 00.901 20/11/2023	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. voce 1 voce 2 voce 3 voce 4					9,00 25,00 40,00 30,00		
	SOMMANO ora					104,00	21,82	2'269,28
6 / 6 TOS23/ 1_RU.M10. 001.002 20/11/2023	Operaio edile Specializzato voce 1 voce 2 voce 3 voce 4					9,00 25,00 40,00 30,00		
	SOMMANO ora					104,00	38,51	4'005,04
7 / 7 TOS23/ 1_AT.N02.0 14.022 20/11/2023	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)					35,00		
	SOMMANO ora					35,00	106,73	3'735,55
8 / 8 TOS23/ 1_AT.N02.0	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno							

13'516,26




COMMITTENTE: Provincia di Pistoia

FRANCESCO
 W D E CLAUDIO s.n.c.
 Via Beldi, 16 - Tel./0573/82721
 51035 LAMPORECCHIO (PT)
 Pat./I.V.A. 01457950473

de

Blh

Num. Ord. Data	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		largh.	lung.	spess.	quad.		unitaria	TOTALE
	RIPORTO							13'516,26
14.013 20/11/2023	(nolo a caldo)					95,00		
	SOMMANO ora					95,00	83,28	7'911,60
9 / 9 TOS23/ 1_PR.P01.0 02.003 20/11/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Pietrisco 3/8 (risetta)					32,00		
	SOMMANO Tn					32,00	25,50	816,00
10 / 11 TOS23/ 1_RU.M10. 001.003 20/11/2023	Operaio edile Qualificato					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	28,02	840,60
11 / 12 TOS23/ 1_RU.M10. 001.004 20/11/2023	Operaio edile Comune					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	25,13	753,90
	Lavori a Misura							
12 / 10 TOS23/ 1_20.M01.0 01.002 20/11/2023	Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri, in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.					51,00		
	SOMMANO Tn					51,00	39,05	1'991,55
13 / 13 TOS23/ 1_PR.P53.0 22.002 m 20/11/2023	Fornitura e posa di Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui. H=70-80cm. Compreso il trasporto a piè d'opera e la posa secondo le istruzioni della DL.					15,00		
	SOMMANO m					15,00	75,03	1'125,45
14 / 14 TOS23/ 1_PR.P53.0 20.003 m 20/11/2023	Fornitura e posa di Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100. Compreso il trasporto a piè d'opera e la posa secondo le istruzioni della DL.					26,00		
	SOMMANO m					26,00	116,88	3'038,88
15 / 15 NP 20/11/2023	arrotondamenti					5,76		
	SOMMANO a corpo					5,76	1,00	5,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							30'000,00
	TOTALE euro							30'000,00
	Pistoia, 20/11/2023							30'000,00

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H peso		unitari	TOTALE
	RIPORTO							30'000,00
	<p>Il Tecnico </p> <p>I.R.U.P. arch Michela Mochi </p> <p>Fra Cla 51035 LAMPORECCHIO (PT) // </p>							