

SEGNALAZIONI RELATIVE AL CAPITOLATO D'APPALTO MB02

PAG 8/41 : ART..5 Opere non comprese nel progetto:

sono escluse le opere civili di scavo, opere in cemento armato e relativi reinterri alla stazione e linea
Così come indicato tutte le opere di natura civile sembrano escluse. Si richiede pertanto il chiarimento.

Le suddette opere sono previste da computo ma non sono indicate nel progetto, si rimanda alla ditta costruttrice la progettazione di tali opere. I reinterri non sono previsti tranne le sistemazioni ambientali nelle zone oggetto di scavo.

PAG 12/41 : ART. 14 Tracciamenti (non previsti a computo) Sono da considerarsi inseriti nel computo allegato a gara?

I tracciamenti sono a carico dell'appaltatore e sono da considerarsi inseriti nel computo

PAG 15/41 : ART.23 Staz. Rinvio (Fornitura nuova puleggia di rinvio comprensiva di contrappeso zavorra , telai , ecc) lavori non inseriti a computo ma sola revisione della puleggia. Si richiede pertanto il chiarimento se la puleggia sia da fornire nuova?

Si intende di nuova fornitura la sola puleggia di compensazione del contrappeso della fune zavorra

PAG 16/41 : ART.23 veicoli (l'effettiva portata/capacità di cabina verrà definita dopo la pesata del complesso cabina –sospensione –carrello) si richiede conferma di tale indicazione.

L'indicazione è corretta, una volta pesata la cabina verrà calcolata la portata definitiva, tuttavia non dovrà discostarsi troppo dalla portata indicata

PAG 22/41 : ART.23 App.re elettriche

Viene richiamata la voce relativa ad una seggiovia riposizionabile, è da intendersi un refuso?

Viene richiamata la necessità di fornitura e posa di Int. Diff.le e cavi da una cabina traformatore posta a 33 metri Presso la stazione di monte. E' da intendersi un refuso?

Il riferimento alla seggiovia è da intendersi un refuso, è già presente la fornitura in bassa tensione sia alla stazione di monte che in quella di valle

Viene richiamata la necessità di fornitura e posa di una garitta presso la stazione di valle. E' da intendersi un refuso?

È un refuso

PAG 23/41 Viene richiamata la necessità di fornitura di cavi di linea di tipo schermato FG 16HOR si richiede chiarimento sull'effettiva fornitura da parte dell'appaltatore

Non è necessaria la fornitura di tale cavo, è un refuso

PAG 23/41 Viene richiamata la necessita' di fornitura di cavi a fibra ottica in cavidotto, si richiede chiarimento sull'effettiva fornitura da parte dell'appaltatore

Non è necessaria la fornitura di tale cavo, è un refuso

PAG 23/41 Viene richiamata la necessita' di verifica della CABINA DI TRASFORMAZIONE si richiede chiarimento sull'effettiva necessità della verifica della cabina di trasformazione.

È da intendersi come refuso in quanto arriva direttamente la bassa tensione

CONFRONTO LETTERA DI INVITO / CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO :
LETTERA .INVITO .

: ART. 1.7 TERMINI : sono indicati 8/10 mesi termine di esecuzione lavori

C.S.A. : ART.18 LAVORI : sono indicati 120 gg naturali e consecutivi

Domanda : quali sono i termini effettivi ???

I termini effettivi sono di 8/10 mesi per il termine di esecuzione dei lavori.